



Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Andrzej Porzeziński

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - postępowanie nr 2.

Publikowane od

15.12.2017 00:00:00

Publikowane do

15.01.2018 00:00:00

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – postępowanie nr 2.

1. Przedmiot zamówienia;

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych MOSiR w Mławie zgodnie z zakresem rzeczowym i wytycznymi Inwestora. Z dokumentacji I Etapu inwestycji zostały zrealizowane następujące elementy:

- boisko treningowe z trawy syntetycznej z wyposażeniem i oświetleniem,
- oświetlenie parkingu oraz budynku siłowni (wykonanego wg. odrębnej dokumentacji) zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do boisk,

- chodniki i nawierzchni z kostki betonowej w obrębie boiska wraz z drogą dojazdową wzdłuż korony stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego,
- odwodnienie boiska z odcinkiem kanalizacji deszczowej ułożone w drodze dojazdowej wzdłuż korony boiska piłkarskiego i odprowadzeniem do włączenia przy rzece Seracz,

Dokumentacja zrealizowanego etapu I inwestycji dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:

<http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/rzebudowa-objektow-sportowych-na-terenie-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-mlawie-etap-i.html>

2. Zakres rzeczowy projektu;

- 1) Przeniesienie rzutni do pchnięcia kulą na drugą stronę obok skoczni wzwyż.
- 2) Usunięcie z płyty głównej rzutni do rzutu młotem i dyskiem wraz z rozbiegiem do rzutu oszczepem.
- 3) Na miejscu rzutni do pchnięcia kulą zlokalizować skocznię do skoku o tyczce z wydzielaniem elementu jako etap. W dokumentacji uwzględnić projekt rozbiegów w dwóch odrębnych technologiach odpowiadających parametrom np. MONDO oraz odmiennej technologii np. CONICA. Zamawiający posiada wyposażenie w formie nowych kompletnych dwóch zestawów do skoku wzwyż, **w kosztorysie należy uwzględnić 2 szt. mobilnych obudów najazdowych** 3-częściowych celem zabezpieczenia zeskoków.
- 4) Zaprojektowanie instalacji do podłączenia systemu nagłośnienia wraz z zadaszonym miejscem na ustawienie i podłączenie niezbędnego sprzętu dla prowadzenia imprez skoku o tyczce.
- 5) W dokumentacji **uwzględnić etapową realizację przebudowy stadionu**, która będzie zawierała elementy lekkoatletyczne z nawierzchnią syntetyczną, przebudowę boiska głównego z odwodnieniem i nawodnieniem oraz bieżnię i inne elementy, które można wydzielić jako mniejsze etapy zachowując logiczny tok realizacji całości inwestycji.

6) Uwzględnić wykonanie ogrodzenia (zamknięcia korony stadionu) celem umożliwienia jednoczesnego rozgrywania meczy oraz korzystania z budynku siłowni i boisk wykonanych w ramach programu „orlik 2012”.

7) Dokumentację i rozmieszczenie urządzeń uzgodnić z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki celem uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy dyscyplinami lub też nadania licencji na rozgrywki.

8) Rezygnuje się z utrzymania IV kategorii dla stadionu zgodnie z opracowaniem autorstwa Państwa Moniki i Tomasza Gajek z uwagi na realizowane obecnie zadania na poziomie miejskim, powiatowym i regionalnym.

3. Projekt powinien obejmować

1) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych z pozyskaniem wypisów do działek.

2) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych (w przypadku takiej potrzeby).

3) Opracowanie dokumentacji wraz z planem etapowania inwestycji i uzgodnienie projektu z Użytkownikiem i Inwestorem.

4) Uzgodnienie lokalizacji wszystkich zaprojektowanych obiektów w ZUD.

5) Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót ew., decyzji o pozwoleniu na budowę uwzględniającej etapowanie inwestycji.

6) Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót i eksploatacji inwestycji, w tym z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z Miastem Mława.

- 7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru przedmiotowych robót oddzielnie dla każdej branży.
- 8) Opracowanie ZZK – 2 egz., przedmiaru robót dla każdej branży po 2 egz. i kosztorysów inwestorskich po 2 egz.

4. Dokumenty odbiorowe:

- 1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – w 6. egz. w wersji papierowej
do przekazania Zamawiającemu (łącznie z egz. do pozwolenia na budowę).
- 2) Projekty wykonawcze – 6 egz.
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej.
- 4) Przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej.
- 5) Kosztorys inwestorski + ZZK – po 2 egz. w wersji papierowej.
- 6) Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowań.
- 7) Dokumentację jednobrzmiącą należy dostarczyć w kompletach, opakowanych każdy oddzielnie, ze spisem zawartości każdego opracowania.

5. Oferta powinna określać:

Ryczałtową cenę opracowania projektu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z opracowania koncepcji, dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

-

Do pobrania

[Inwentaryzacja 1.pdf 1.74 MB](#)

[Inwentaryzacja 2.pdf 2.75 MB](#)

[Załącznik 4 - program stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego.pdf 1.44 MB](#)

[Formularz ofertowy opracowanie projektu zamiennego 2.pdf 217.29 KB](#)

[Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 634.56 KB](#)

Adres źródłowy: <https://www.mlawa.pl/artykul/opracowanie-projektu-zamiennego-przebudowy-obiektow-sportowych-na-terenie-mosir-w-mlawie-0>