



STOPA F11 szt.1



BETON B20
STAL A-III (34GS)
A-0 (St0S)

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	φ	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-0	A-III	
	mm	m.	szt.	szt.	6	8	12
1	12	2,90	4	1	13,50		11,60
2	6	0,90	15				
2	8	1,00	8			8,00	
Razem				m.	13,50	8,00	11,60
Ciężar jedn.				kg/m.	0,222	0,395	0,888
Ciężar wg φ				kg	3,00	3,16	10,30
Ciężar całk.				kg	16,45		

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6					Nr umowy
Adres	ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr 4 w Mławie na działce nr 3630 i 3639					20/06
Treść rysunku	Stopa F11					Branża konstr.
						Skala 1:20
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	6
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.-bud.	03.2007r.		
Opracował	mgr inż. Zbigniew Błaszczak	-		03.2007r.		
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.-bud.	03.2007r.		