



# Poz.2.1 szt.14



BETON B25  
STAL A-III (34GS)  
A-0 (St0S)

## Wykaz stali zbrojeniowej

Elem.	Nr pręta	φ	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-O	A-III
		mm	m.	szt.	szt.	6	12
Poz.2.1	1	12	4,16	2	14		116,48
	2	12	4,70	2			131,60
	3	6	0,90	25		315,00	
Razem					m.	315,00	248,08
Ciężar jedn.					kg/m.	0,222	0,888
Ciężar wg φ					kg	69,92	220,25
Ciężar całk.					kg	290,16	

MAPRO  
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE  
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6					Nr umowy
Adres	ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr4 w Mławie na działce nr 3630 i 3639					20/06
Treść rysunku	Poz. 2.1					Branża konstr.
						Skala 1:25
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	50
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.—bud.	04.2007r.		
Opracował						
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.—bud.	04.2007r.		