



STOPA F12 szt.1



BETON B20
STAL A-III (34GS)
A-0 (St0S)

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	φ	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-0	A-III	
	mm	m.	szt.	szt.	6	10	12
1	12	2,90	4	1	13,50	8,80	11,60
2	6	0,90	15				
2	10	1,10	8				
Razem				m.	13,50	8,80	11,60
Ciężar jedn.				kg/m.	0,222	0,617	0,888
Ciężar wg φ				kg	3,00	5,43	10,30
Ciężar całk.				kg	18,72		

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Obiekt	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6					Nr umowy
Adres	ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty nr 4 w Mławie na działce nr 3630 i 3639					20/06
Treść rysunku	Stopa F12					Branża konstr.
						Skala 1:20
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	Nr rysunku 7
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.-bud.	03.2007r.		
Opracował	mgr inż. Zbigniew Błaszczak	-		03.2007r.		
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.-bud.	03.2007r.		