


- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAĆ RAZEM  
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA  
ZE WZGLĘDU NA ZMIENNĄ GRUBOŚĆ MURÓW ISTNIEJĄCYCH POSADOMIENIE SZYBU WINDOWEGO  
(WZGLĘDEM MURÓW) NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU W  
PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA  
POSADOMIENIE DOBUDOWAĆ KLATKI, ORAZ DOBURY Z TYŁU ZOSTAŁO PRZYJĘTE  
NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYTKI FUNDAMENTOWAN. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI  
ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU  
CAŁOŚCI FUNDAMENTÓW POWIADOMIĆ PROJEKTANTA  
WYMIARY OKIEN SZCZEGÓLNIE W OTWARACH ISTNIEJĄCYCH NIEGAJĄ BEZWZGLĘDNIE  
SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM ZAOWIENIA. WĘGARKI WOKÓŁ OKIEN ISTNIEJĄCYCH  
ULEGAJĄ SKUCIWI  
WYMIARY OTWÓRÓW DRZWI SZCZEGÓLNIE DOTYCZY DO DRZWI P-PÓZ MONTAWANYCH W ŚWIETLE  
ŚCIAN Z OŚCIEŻNICĄ WEWNĘTRZNA DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA  
PRZEBIEG KABLI PRAPOWYDNY W SALI KINOWEJ GENERALNIE OBYWIA SIĘ W CZĘŚCI SUFITOWEJ  
A KABLI NAGŁOSNIENIOWYCH I NISKOPRAPOWYDNY DO ŚCIANACH  
NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAMONTAWIONE CZĘŚCI WENTYLACYJNEJ I OMINIĘCIE JEJ  
KORYTAMI Z KABLAМИ PRAPOWYDNYMI, TAK ABY UNIKAŁO KOLIZJI WYSOKOŚCIOWEJ MIEDZY CIĄGIEM  
KABLOWYMI I WENTYLACYJNYMI. RURY WENTYLACYJNE PROPONUJE UŻYĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO  
POD STROPEM Z PŁYT SPRĘŻONYCH, A KABLAМИ PRZEŚĆ DO KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.  
NA PROJEKIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTAŁY ZAZNACZONE GŁÓWNE PRZEJŚCIA KANAŁÓW  
WENTYLACYJNYCH. OTWORY PONIEŻ 20 CM ZOSTAŁU POMIENIĆ  
MONTAŻ KAMINIA NA ELEWACJACH SZCZELNY DYLATACJON. SPOŚÓB KOTMIENIA WYKONAĆ ZGODNIE  
TECHNOLOGIA PRODUCENTA. PODZIAŁ NARZUCZONY NIE JEST ŚCISŁY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DROBNYCH  
PRZESUNIĘĆ I KOREKT  
0.00 DODUKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE NA WYSOKOŚCI 151.53 M. Z TYNIKA Z OTRZYMANEJ  
MAPY GEODEZYJNEJ. PROJEKTANT ZAKŁADA, ŻE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE  
ISTNIEJĄCY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNĄTRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZĘDNYCH  
WYSOKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU



3.01	BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA
41,93M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.02	POKÓJ DYREKTORA
20,81M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.03	SEKRETARIAT
11,50M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.04	KADRY
11,33M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.05	KSIĘGOWNICZ
13,59M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.06	KAZIENKA
4,38M2	TERAKOTA
3.07	POM. SPOŁECZNE
8,30M2	WYKŁADZINA LINOLEUM
3.08	POKÓJ INSTRUKTORSKI
9,24M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.09	POKÓJ INSTRUKTORSKI
9,24M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.10	POKÓJ INSTRUKTORSKI
9,24M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.11	POKÓJ INSTRUKTORSKI
9,24M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.12	POKÓJ INSTRUKTORSKI
10,61M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.13	KOMUNIKACJA
26,50M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.14	KOMUNIKACJA
30,82M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA
3.15	KŁATKA SCHODOWA
14,39M2	PŁYTKI GRESOWE
3.16	POM. PORZĄDKOWE
3,02M2	PŁYTKI GRESOWE
3.17	W.C.
5,57M2	TERAKOTA
3.18	W.C.
3,97M2	TERAKOTA
3.19	ARCHIWUM
4,8M2	WYKŁADZINA FLOKOWANA

suma 248,3m2

   I ETAP  
   II ETAP

**PA&B PRACOWNIA**  
**ARCHITEKTONICZNA**  
91-510 ŁÓDŹ UL. IGIECIA 7 NIP 947-137-18-6  
TEL. 42 676 46 72 608 882 411.3E.LON@G02.PL

**TYTUŁ PROJEKTU:  
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY  
PRZEBUDOWY NADBUDOWY I  
ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU  
KULTURY W MŁAWIE**

**ELEKTRYCZNA****PAGE PRODUCT**

**REMARKS:**

**URZĄD MIASTA MŁAWA**  
**08-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19**

**AGENCIJA MARKETINGOWA**  
**06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13**

**PROBING**

mgr inż. Sławomir Wachowiak  
UDR. nr 147/2019/2.

**SPRAWOZDAWCY**  
mgr inż. Stanisław Œntis Gołdyk  
upr. nr 230/01/WŁ.

## Instalacje słaboprądowe III p

KWIECIEŃ 2013

Figure 4

E-18