


LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości średnio 4cm
3. Istniejąca konstrukcja jezdni bitumicznej po sfrezowaniu warstwy ścieralnej
4. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
5. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
6. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
7. Nawierzchnia parkingu z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 8 cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
9. Podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego cementem o $R_m=2,50\text{MPa}$ grubości 15 cm
10. Warstwa mrozochronna z piasku grubości 15 cm
11. Zieleni
12. Istniejąca konstrukcja chodnika

Przekrój normalny Nr 1



Szczegół "B"

Skala 1:10

