
Założenia do kosztorysu

1. Przyjęto wykopy z pełnym szalowaniem na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Na podstawie obserwacji robót wcześniej wykonywanych (sieć wodociągowa, przyłącza ks.) założono brak występowania wód gruntowych.
3. Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej o cząstkach do 2mm.
4. Zasyпка z zagęszczeniem:
 - gruntem rodzimym w ilości 50% urobku
 - Wymiana gruntu w wysokości 50% urobku
5. Odtworzenie chodników materiałem z odzysku.
6. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych w ul.Olsztyńskiej i Piechowskiego, Szpitalnej:
 - podbudowa pod drogę – 15 cm wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa ,
 - 20 cm mieszanka optymalna z kruszywa łamanego 0/31,5
 - 2x4 cm mieszanka asfaltowa 0,16.